

SCHEDA PROGETTO

SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 2, TRATTA LAVAGNINI - LIBERTÀ - SAN MARCO

Anagrafica progetto	
Codice progetto ¹	FI 1.2
Titolo progetto ²	Sistema tramviario Linea 2, tratta Lavagnini - Libertà - San Marco
CUP (se presente)	
Modalità di attuazione ³	Concessione realizzazione e gestione
Tipologia di operazione ⁴	LAVORI PUBBLICI
Beneficiario ⁵	Comune di Firenze
Responsabile Unico del Procedimento	MICHELE PRIORE
	michele.priore@comune.fi.it 055 2624314
Soggetto attuatore	Comune di Firenze

1

Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l'azione di riferimento del PO e una lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell'Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b)

2

Titolo sintetico che individua univocamente il progetto

3

Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità)

4

Indicare una delle seguenti: **acquisto beni** (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), **acquisto e realizzazione di servizi** (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), **lavori pubblici**, aiuti

5

Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013

Descrizione del progetto	
Attività	<p>Il progetto si inserisce nell'ambito del progetto sistema tramviario fiorentino che ha l'obiettivo di promuovere la mobilità su ferro nell'area del capoluogo toscano. Tale finalità è perseguita attraverso la creazione di una rete infrastrutturale forte che consenta di mutare l'attuale modalità di accesso alla città da parte di residenti e addetti e garantire spostamenti efficienti dei cittadini e dei city-users, migliorando la qualità dell'aria e promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico locale, attraverso un miglioramento ed un ampliamento delle infrastrutture disponibili. Pertanto, onde permettere l'ampliamento del sistema, la VACS Lotto 2 prevede un percorso con un tracciato a doppio binario che, a partire dal bivio di Viale Strozzi della Linea 3.1, percorre interamente viale Lavagnini, effettua il passaggio attorno a Piazza della Libertà e, all'inizio di viale G. Matteotti, i due binari si separano. Il binario in andata scende lungo via Cavour fino a Piazza San Marco, poi risale lungo via La Pira e via La Marmora, fino a raggiungere di nuovo viale Matteotti per ritornare alla sede a doppio binario.</p> <p>La lunghezza complessiva di questa tratta è pari a circa 2455 m e sono previste n° 6 fermate (Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour A, San Marco e Cavour R).</p> <p>In Piazza della Libertà il tracciato prevede anche la realizzazione di un breve tratto di ramo a doppio binario, della lunghezza di circa 163 m, che si attesta su viale Don G. Minzoni; questo tratto, che è parte integrante della futura Linea 3.2.1, verrà realizzato con la VACS Lotto 2 in quanto potrà essere utilizzato come zona d'accumulo dei veicoli tranviari in caso di necessità e consentirà di non dover fare ulteriori cantieri in piazza della Libertà, dopo il completamento dei lavori oggetto del presente PDR.</p> <p>Con riferimento alle progressive chilometriche, il tracciato tramviario della VACS - Lotto 2, ha inizio al bivio Lavagnini (Km 0+000) e termina al Km 2+455,324 dopo aver percorso il tratto a singolo binario (andata fino a Piazza San Marco e ritorno verso Piazza della Libertà).</p> <p>Alla data attuale è stato approvato dall'A.C. il progetto Definitivo Revisionato.</p>
Area territoriale di intervento	FIRENZE
Risultato atteso	<p>A seguito della realizzazione della linea tramviaria VACS Lotto 2 ci si attende un incremento di passeggeri annui che vanno dai 10.000.000 circa del primo periodo di messa in funzione, ai 15.000.000 del sistema a regime.</p> <p><i>Indicatori in lavorazione</i></p>
Data inizio / fine	2022-2024

Fonti di finanziamento⁶

6

Importi in euro

Risorse PSC	19.350.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	21.426.038,74
Risorse private (se presenti)	26.313.324,60
Costo totale	67.089.363,34

Cronoprogramma attività																					
Trimestre		2022				2023				2024				2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizzazione				X	X	X	X	X	X	X	X										
Chiusura progetto												X	X								

*Il cronoprogramma attività sarà monitorato bimestralmente su SGP

**Cronoprogramma finanziario riportato in file Excel cumulativo per tutti gli interventi presentato in prima convocazione